



टेलीफोन / TEL.: 0755 2550345

फैक्स / FAX: 0755 2552743

ईमेल / E-mail: isunitbhopal@gmail.com, gsmcbhopal@gmail.com

निदेशक (प्रमुख) का कार्यालय

मौसम केंद्र, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462011

Office of the Director (Head)

Meteorological Centre, Arera Hills, Bhopal - 462011

भारत मौसम विज्ञान विभाग

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

क्रमांक / No. MC BHOPAL IS-04/STR(P)/ 113

दिनांक / Date: 11/02/2025

महोदय / महोदया

विषय- भाग(1) : मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में निम्नांकित कार्यों के संबंध में कोटेशन आमंत्रित करने की सूचना हेतु।

भाग(2) : मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में निम्नांकित कार्यों के संबंध में कोटेशन आमंत्रित करने की सूचना हेतु।

भाग(1) : राजगढ़

कृपया इस पत्र के साथ संलग्न वेधशाला के प्रारूप के अनुसार राजगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में वांछित कार्य का विवरण देखें -

1. प्रवेश द्वार सहित 10x10 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 1.5 मीटर ऊंचाई तक बाड़ लगाना ।
2. वेधशाला के अंदर प्रवेश द्वार से लेकर विभिन्न उपकरण स्थलों तक कंक्रीट/ईट का रास्ता ।
3. विंडवेन एवं एनीमोमीटर के लिए 1.5 फीट x 1.5 फीट कंक्रीट बेस और जमीन से 5 फीट ऊंचाई तक जुड़ी सीढ़ियों के साथ 10 फीट ऊंचे खंभे ।
4. 2x2x2 घन फीट का ठोस आधार पर रेन-गेज इंस्टालेशन ।
5. जिला चिकित्सालय से बैरोमीटर को डिस्मेंटल करना एवं नवनियुक्त कक्ष में पुनः लगाना लकड़ी का कार्य ।
6. अंशकालीन प्रेक्षण कक्ष की सामने की दीवारों, एंटी गेट आदि की पेंटिंग।
7. कोठी बाग क्षेत्र से एडब्ल्यूएस टावर को हटाना और परिवहन (डाक बंगला रोड द्वारा 5 किमी की दूरी) ।
8. एडब्ल्यूएस टावर के लिए 3x3x5 घन फीट का कंक्रीट बेस एवं कलेक्ट्रेट परिसर में नवीन स्थल पर एडब्ल्यूएस टावर की पुर्नस्थापना। (आकृति आरेख देखें)
9. निचले स्थानों को रेत-मिट्टी से भरना एवं समतल करना ।
10. बिंदु 7 के अंतर्गत उल्लिखित सामग्री सहित 5.5 फीट की गहराई पर भूमिगत एडब्ल्यूएस टावर की अर्थिंग।
11. 15फीटx12फीट कमरे के अंदर लकड़ी के कार्य के साथ विभाजन विवरण निम्नानुसार:
क) नया लकड़ी का काम - 120 वर्ग फीट, दरवाजे और खिड़की के साथ।
ख) मौजूदा एल्यूमीनियम फ्रेम वाली दीवार में दरवाजे और खिड़की का प्रावधान (संलग्न साइट मानचित्र देखें)।

भाग(2) : शाजापुर

कृपया इस पत्र के साथ संलग्न वेधशाला के प्रारूप के अनुसार शाजापुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर (एआरजी साइट) एवं केवीके गिरवर परिसर (सतह वेधशाला साइट) में वांछित कार्यों का विवरण देखें-

1. कलेक्ट्रेट परिसर (एआरजी साइट) में स्वयंलित वर्षामापी हेतु प्रवेश द्वार सहित 05x05 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 1.5 मीटर ऊंचाई तक समुचित अंतराल पर लोह ऍंगल (मोटाई 4 मिमी या अधिक होनी चाहिए जिसमें 5 सेमी क्रॉस-सेक्शन समकोण पर मुड़ा हुआ हो) के साथ हाई क्रॉस-नेट वाली (वायर गैज 3 मिमी या उससे ज्यादा होना चाहिए) बाड़ लगाना ।
2. दोनों स्थानों पर वेधशालों के अंदर प्रवेश द्वार से लेकर विभिन्न उपकरण स्थलों तक कंक्रीट/ईट का रास्ता ।
3. कृषि विज्ञान केंद्र, गिरवर में स्थापित हो रही सतह वेधशाला साइट में विंडवेन एवं एनीमोमीटर के लिए 1.5 फीट x 1.5 फीट कंक्रीट बेस और जमीन से 5 फीट ऊंचाई तक जुड़ी सीढ़ियों के साथ 10 फीट ऊंचे खंभे । (कुल 2 खंभे)
4. 2x2x2 घन फीट का ठोस आधार पर दोनों स्थानों में क्रमशः साधारण रेन-गेज और टीबीआरजी का इंस्टालेशन ।
5. बैरोमीटर को नवनियुक्त कक्ष में लगाना लकड़ी का कार्य ।
6. अंशकालीन प्रेक्षण कक्ष की दीवारों, दरवाजे आदि की पेंटिंग, कमरे का आकार (10 फीट x 14 फीट) ।
7. कलेक्ट्रेट परिसर में नवीन स्थल पर एआरजी पोल के लिए 3x3x5 घन फीट का कंक्रीट बेस एवं टीबीआरजी बेस के साथ 3 मीटर ऊंचे पोल की स्थापना ।

Extended till 17/04/2025

08/04/2025

11.02.2025